

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
ADAPTADA	41598	ENTRADA DEFINITIVA DE ENERGIA ELETRICA AEREA	UN		1.113,90	1.173,56
SINAPI-I	1062	CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	152,00	152,00
SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	61,70	65,93
SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1	76,27	78,67
SINAPI-I	39276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1	4,29	4,29
SINAPI-I	2617	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1	7,88	7,88
SINAPI	95758	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3	9,61	10,46
SINAPI	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	4	28,55	29,92
SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	2	6,28	6,80
SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	10,22	11,23
SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	12,40	13,54
SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2	0,62	0,62
SINAPI-I	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2	0,83	0,83
SINAPI-I	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2	0,40	0,40
SINAPI-I	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2	0,77	0,77
SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,16	1,16
SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1	21,56	22,37
SINAPI-I	3380	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1	44,63	44,63
SINAPI-I	985	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	33	5,52	5,52
SINAPI	88544	ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1	79,08	85,39
SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1	4,14	4,14
SINAPI-I	4335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UN	1	7,00	7,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	19,75	22,23
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	14,90	16,63

ADAPTADA	94559-A	JANELA FIXA EM ALUMINIO, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		431,84	446,15
SINAPI-I	599	JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1	305,68	305,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,581	17,95	20,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,291	14,90	16,63
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,021	467,17	481,99

ADAPTADA	94559-B	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2		510,55	524,86
SINAPI-I	581	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1	384,39	384,39
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,581	17,95	20,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,291	14,90	16,63
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,021	467,17	481,99


ADAPTADA	COT23-A	Vigas pre-fabricadas em concreto armado seção 15x40x470cm para baldrame, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN		774,28	774,28
COTAÇÃO	COT23	Vigas pre-fabricadas em concreto armado seção 15x40x475cm para baldrame, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN	0,9895	782,50	782,50

ADAPTADA	COT24-A	Vigas pre-fabricadas em concreto armado seção 15x40x503cm para baldrame, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN		800,69	800,69
COTAÇÃO	COT24	Vigas pre-fabricadas em concreto armado seção 15x40x523cm para baldrame, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN	0,9618	832,50	832,50

ADAPTADA	COT25-A	Vigas pre-fabricadas em concreto armado seção 15x40x470cm para respaldo, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN		774,28	774,28
COTAÇÃO	COT25	Vigas pre-fabricadas em concreto armado seção 15x40x475cm para respaldo, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN	0,9895	782,50	782,50

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
ADAPTADA	COT26-A	Vigas pre-fabricadas em concreto armado seção 15x40x503cm para respaldo, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN		800,69	800,69
COTAÇÃO	COT26	Vigas pre-fabricadas em concreto armado seção 15x40x523cm para respaldo, incluindo equipamentos e mão de obra para montagem da estrutura e transporte dos materiais	UN	0,9618	832,50	832,50

09 de Janeiro de 2020
Data


Responsável Técnico: Lucas Raguzzoni
CREA/CAU: RS 219.245