

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

**ORÇAMENTO QUANTITATIVO**

PROJETO nº 1: Pavimentação na Rua Maximiliano Vizzotto -Trecho entre Rua João Rosso e Rua João Marchiori									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL C/BDI DE 20%	VALOR DO INVESTIMENTO		CÓDIGO	
						MATERIAL	M. OBRA	SINAP	
1	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra 10 cm, rejuntado com pó de pedra, compreendendo: 4741 - Pó de pedra (posto pedreira).....0,1 m <sup>3</sup> x R\$42,96 = 4,30      4386 - Paralelepípedo basáltico.....1,0 m <sup>2</sup> x R\$33,83 = 33,83      4759 - Calceteiro.....0,4 h x R\$ 9,46 = 3,76      6111 - Servente.....0,6 h x R\$ 7,57 = 4,54 Total.....46,43	m <sup>2</sup>	2.304,00	46,43	128.369,66	96.919,10	31.450,57	72944	
2	Transporte do paralelepípedo basáltico em caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> distância média de 5 km x R\$1,01	m <sup>3</sup>	288,00	5,05	1.745,28	1.745,28		72886	
3	Transporte pó de pedra em caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> distância média de 20 km x R\$0,85	m <sup>3</sup>	299,52	17,00	6.110,21	6.110,21		72887	
4	Meio-Fio para pavimentação, dim 12x30x100 cm	m	336,00	25,00	10.080,00	8.064,00	2.016,00	72967	
5	Placa de identificação da obra em chapa galvanizada 2,4 x 1,20 m	m <sup>2</sup>	2,88	221,46	765,37	765,37		74209/001	
6	Placas de sinalização viária (Placa de "PARE") Aste metálica - Código R1	unid.	2,00	211,72	508,13	508,13		SICRO	
7	Compactação de pavimento poliédrico	m <sup>2</sup>	2.304,00	0,32	884,74	884,74		72791	
<b>TOTAL</b>						<b>148.463,38</b>	<b>114.996,81</b>	<b>33.466,57</b>	
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO</b>							<b>148.463,38</b>		

São João do Polêsine, 14 de setembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
Valserina Maria Bulegon Gassen  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
Paulo Pio Soldera  
Engº Civil - CREA Nº 81.383

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

**ORÇAMENTO QUANTITATIVO**

<b>PROJETO nº 2: Pavimentação na rua Paulo Bortoluzzi - Vale Veneto - Trecho entre a Rua Pe. João Iop e Rua Lourenço Iop</b>								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL C/BDI DE 20%	VALOR DO INVESTIMENTO		CÓDIGO
						MATERIAL	M. OBRA	SINAP
1	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra 10 cm, rejuntado com pó de pedra, compreendendo: 4741 - Pó de pedra (posto pedreira).....0,1 m <sup>3</sup> x R\$42,96 = 4,30      4386 - Paralelepípedo basáltico.....1,0 m <sup>2</sup> x R\$33,83 = 33,83      4759 - Calceteiro.....0,4 h x R\$ 9,46 = 3,76      6111 - Servente.....0,6 h x R\$ 7,57 = 4,54 Total.....46,43	m <sup>2</sup>	4.808,00	46,43	267.882,53	202.251,31	65.631,22	72944
2	Transporte do paralelepípedo basáltico em caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> distância média de 15 km x R\$1,01	m <sup>3</sup>	601,00	15,15	10.926,18	10.926,18		72886
3	Trasnporte pó de pedra em caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> distância média de 30 km x R\$0,85	m <sup>3</sup>	625,04	25,50	19.126,22	19.126,22		72887
4	Meio-Fio para pavimentação, dim 12x30x100 cm	m	1.202,00	25,00	36.060,00	28.848,00	7.212,00	72967
5	Placa de identificação da obra em chapa galvanizada 2,44 x 1,20 m	m <sup>2</sup>	2,88	221,46	765,37	765,37		74209/001
6	Placas de sinalização viária (Placa de "PARE"), Aste metálica - - Código R1	unid.	4,00	211,72	1.016,26	1.016,26		SICRO
7	Escavacao de vala, não escorada, 1º categoria, ate 1,6 m de profundidade, com retroescavadeira	m <sup>3</sup>	1.248,00	4,20	6.289,92	5.031,94	1.257,98	73962/004
8	Reaterro compactado mecanico da vala	m <sup>3</sup>	783,60	3,50	3.291,12	2.632,90	658,22	74015/001
9	Tubo concreto simples, DN 600 mm, p/aguas pluviais	m	576,00	58,71	40.580,35	32.464,28	8.116,07	7791
10	Tubo concreto armado, DN 600 mm, p/aguas pluviais	m	77,00	107,26	9.910,82	7.928,66	1.982,16	7762
11	Assentamento tubo concreto de diametro DN 600 mm	m	653,00	17,00	13.321,20	10.656,96	2.664,24	73722
12	Boca de lobo ( 0,80x1,20x1,20 m), em alvenaria, tijolo maciço, revistiga com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto de 10 cm, tampa em concreto armado.	un.	12,00	618,04	8.899,78	7.119,82	1.779,96	83659
13	Compactação de pavimento poliédrico	m <sup>2</sup>	4.808,00	0,32	1.846,27	1.846,27		72791
<b>TOTAL</b>					<b>419.916,02</b>	<b>330.614,16</b>	<b>89.301,86</b>	
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO</b>						<b>419.916,02</b>		

São João do Polêsine, 14 de setembro de 2015.

**Valserina Maria Bulegon Gassen**  
Prefeita Municipal

**Paulo Pio Soldera**  
Engº Civil - CREA Nº 81.383



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE**

**ORÇAMENTO QUANTITATIVO**

<b>PROJETO nº 4: Pavimentação na Rua Mateus Busanello - Trecho entre a Rua Guilherme Alberti e a Rua Sílvio Feron</b>								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL C/BDI DE 20%	VALOR DO INVESTIMENTO		CÓDIGO
						MATERIAL	M. OBRA	SINAP
1	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra 10 cm, rejuntado com pó de pedra, compreendendo: 4741 - Pó de pedra (posto pedreira).....0,1 m <sup>3</sup> x R\$42,96 = 4,30 4386 - Paralelepípedo basáltico.....1,0 m <sup>2</sup> x R\$33,83 = 33,83 4759 - Calceteiro.....0,4 h x R\$ 9,46 = 3,76 6111 - Servente.....0,6 h x R\$ 7,57 = 4,54 Total.....46,43	m <sup>2</sup>	1.356,00	46,43	75.550,90	57.040,93	18.509,97	72944
2	Transporte do paralelepípedo basáltico em caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> distância média de 5 km x R\$1,01	m <sup>3</sup>	170,00	5,05	1.030,20	1.030,20		72886
3	Trasnporte pó de pedra em caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> distância média de 20 km x R\$0,85	m <sup>3</sup>	176,28	17,00	3.596,11	3.596,11		72887
4	Meio-Fio para pavimentação dim 12x30x100 cm	m	200,00	25,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	72967
5	Placa de identificação da obra em chapa galvanizada 2,4 x 1,2 m	m <sup>2</sup>	2,88	221,46	765,37	765,37	0,00	74209/001
6	Placas de sinalização viária (Placa de "PARE") Aste metálica - Código R1	unid.	1,00	211,72	254,06	254,06	0,00	SICRO
7	Escavação de vala, não escorada, 1º categoria, ate 3 m de profundidade, com retroescavadeira	m <sup>3</sup>	192,00	4,20	967,68	774,14	193,54	73962/004
8	Reaterro compactado mecanico da vala	m <sup>3</sup>	120,00	3,50	504,00	403,20	100,80	74015/001
9	Tubo concreto simples, DN 600 mm, p/aguas pluviais	m	100,00	58,71	7.045,20	5.636,16	1.409,04	7791
10	Assentamento tubo concreto de diametro DN 600 mm	m	100,00	17,00	2.040,00	1.632,00	408,00	73722
11	Boca de lobo ( 0,80x1,20x1,20 m), em alvenaria, tijolo maciço, revistiga com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto de 10 cm, tampa em concreto armado.	un.	1,00	618,04	741,65	593,32	148,33	83659
12	Compactação de pavimento poliédrico	m <sup>2</sup>	1.356	0,32	520,70	520,70		72791
<b>TOTAL</b>					<b>99.015,87</b>	<b>77.046,19</b>	<b>21.969,68</b>	
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO</b>						<b>99.015,87</b>		

São João do Polêsine, 14 de setembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
Valserina Maria Bulegon Gassen  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
Paulo Pio Soldera  
Engº Civil - CREA Nº 81.383

