



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE		Município / UF SÃO JOÃO DO POLÉSINE		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE abr-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 22.00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									603.658,43
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS					-	603.658,43
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.654,60
1.1.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	82,56	BDI 1	100,72	3.021,60
1.1.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	49,63	BDI 1	60,55	3.633,00
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.067,79
1.2.0.1.	SINAPI-05/19	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	303,90	BDI 1	370,76	1.067,79
1.3.			VILA CEOLIN					-	192.980,48
1.3.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	192.980,48
1.3.1.1.	ADAPTADA	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.464,00	56,81	BDI 1	69,31	170.779,84
1.3.1.2.	ADAPTADA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	616,00	29,54	BDI 1	36,04	22.200,64
1.4.			CENTRO - RUA ANTONIO CERETTA					-	41.585,60
1.4.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	41.585,60
1.4.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	480,00	66,09	BDI 1	80,63	38.702,40
1.4.1.2.	ADAPTADA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	80,00	29,54	BDI 1	36,04	2.883,20
1.5.			LINHA BOM FIM					-	72.054,40
1.5.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	72.054,40
1.5.1.1.	ADAPTADA	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	920,00	56,81	BDI 1	69,31	63.765,20
1.5.1.2.	ADAPTADA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	230,00	29,54	BDI 1	36,04	8.289,20
1.6.			VALE VÊNETO - LINHA 1					-	50.674,88
1.6.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	50.674,88
1.6.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	552,50	66,09	BDI 1	80,63	44.548,08
1.6.1.2.	ADAPTADA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	170,00	29,54	BDI 1	36,04	6.126,80
1.7.			VALE VÊNETO - RUA PROFª VIVINA E. ZAMBERLAN DOTTO					-	56.703,68
1.7.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	56.703,68
1.7.1.1.	ADAPTADA	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	724,00	56,81	BDI 1	69,31	50.180,44

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.7.1.2.	ADAPTADA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	181,00	29,54	BDI 1	36,04	6.523,24
1.8.			CENTRO MAX. VIZZOTTO					-	57.180,20
1.8.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	57.180,20
1.8.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	660,00	66,09	BDI 1	80,63	53.215,80
1.8.1.2.	ADAPTADA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	110,00	29,54	BDI 1	36,04	3.964,40
1.9.			CENTRO - RUA ELISA SONEGO					-	124.756,80
1.9.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	124.756,80
1.9.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.440,00	66,09	BDI 1	80,63	116.107,20
1.9.1.2.	ADAPTADA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	240,00	29,54	BDI 1	36,04	8.649,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

ENCARGOS SOCIAIS: 68,86%

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOÃO DO POLÉSINE

Local

24 de junho de 2020

Data

Nome: LUCAS SOUZA RAGUZZONI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS 219.245

ART/RRT: 10457137



1
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE		Município / UF SÃO JOÃO DO POLÊSINE		Apelido do Empreendimento				
DATA BASE abr-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 22,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/20	Parcela 1 ago/20	Parcela 2 set/20	Parcela 3 out/20	Parcela 4 nov/20	Parcela 5 dez/20	Parcela 6 jan/21	Parcela 7 fev/21	Parcela 8 mar/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		603.658,43	Parcela (%)	21,06%	16,20%	16,20%	16,58%	12,16%	17,79%		
			Parcela (R\$)	127.155,51	97.821,16	97.821,16	100.096,72	73.385,32	107.378,56		
			Acumulado (%)	21,06%	37,27%	53,47%	70,06%	82,21%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	127.155,51	224.976,67	322.797,83	422.894,55	496.279,87	603.658,43		
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	603.658,43	Parcela (%)	21,06%	16,20%	16,20%	16,58%	12,16%	17,79%		
			Acumulado (%)	21,06%	37,27%	53,47%	70,06%	82,21%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	127.155,51	224.976,67	322.797,83	422.894,55	496.279,87	603.658,43		
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.654,60	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	1.330,92	2.661,84	3.992,76	5.323,68	6.654,60			
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	1.067,79	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.067,79							
1.3.	VILA CEOLIN	192.980,48	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	96.490,24	192.980,48					
1.4.	CENTRO - RUA ANTONIO CERETTA	41.585,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	41.585,60				
1.5.	LINHA BOM FIM	72.054,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.054,40			
1.6.	VALE VÊNETO - LINHA 1	50.674,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.674,88		
1.7.	VALE VÊNETO - RUA PROFª VIVINA E. ZAMBERLAN DOTTO	56.703,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.703,68		
1.8.	CENTRO MAX. VIZZOTTO	57.180,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	57.180,20				
1.9.	CENTRO - RUA ELISA SONEGO	124.756,80	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	124.756,80							

Local
24 de junho de 2020
Data

Nome: LUCAS SOUZA RAGUZZONI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAURS 219.245
ART/RRT: 10457137

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2		79,36	81,79
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	16,66	18,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91	14,78	16,51
SINAPI-I	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	0,0325	990,00	990,00
COTAÇÃO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,03	85,00	85,00
COTAÇÃO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,3	70,00	70,00
SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	4,77	0,71	0,72
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	7,34	7,34
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,70	0,70
SINAPI-05/19	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		370,40	376,11
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	5,24	5,24
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	3,56	3,56
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	300,00	300,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	10,78	10,78
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,66	19,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,78	16,51
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	252,39	259,37
ADAPTADA	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2		69,16	70,31
COTAÇÃO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,3	70,00	70,00
COTAÇÃO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,03	85,00	85,00
COTAÇÃO	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	M2	1,0144	35,00	35,00
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	16,66	18,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	14,78	16,51
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	7,34	7,34
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1485	0,70	0,70
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135	15,48	15,48
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1405	0,69	0,69
ADAPTADA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M		34,63	36,56
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	60,00	60,00
COTAÇÃO	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,005	17,50	17,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,483	17,79	19,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,483	14,78	16,51
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	456,48	471,31

24 DE JUNHO DE 2020

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:LUCAS SOUZA RAGUZZONI
RS 219.245

Nº TC/CR
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,01%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,56%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,30%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,00%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO JOÃO DO POLÊSINE

Local

quarta-feira, 24 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCAS SOUZA RAGUZZONI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: RS 219.245
ART/RRT: 10457137

Responsável Tomador

Nome: MATIONE SONEGO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 16/05/2020 00:09:28

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 110,61% (HORA)

68,86% (MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020

S U M Á R I O

DADOS DO RELATÓRIO

+	-----+	-----+	-----+
	NOME : PCI.817-01		EMIÇÃO : 16/05/2020 00:09:28
	DESCRIÇÃO : Custos de Composição Sintético		
	VERSÃO : 00		
+	-----+	-----+	-----+

DADOS DA SOLICITAÇÃO

+	-----+	-----+	-----+
	PROTOCOLO : 999999998		
	USUÁRIO : RMENSAL	-	ROTINA MENSAL
	PARÂMETROS :		
	ABRANGÊNCIA	:	NACIONAL
	LOCALIDADE	:	PORTO ALEGRE
	VÍNCULO	:	TODOS REFERENCIAIS
	DATA DE PREÇO	:	01/04/2020
	DATA DE RT	:	15/05/2020
	NÍVEL DE PREÇO	:	MEDIANO
	ENCARGOS	:	PADRÃO
	CLASSES A SUPRIMIR	:	NENHUMA

	LEGENDA - ORIGEM DE PREÇO		
	C - COLETADO		
	AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO		
	CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE		
+	-----+	-----+	-----+