



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE		Município / UF SÃO JOÃO DO POLÉSINE	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
Data Base mai-19	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote	BDI 1 22,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									879.861,31
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS					-	879.861,31
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	14.314,40
1.1.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	68,68	BDI 1	83,79	6.703,20
1.1.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	38,99	BDI 1	47,57	7.611,20
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	692,85
1.2.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	227,16	BDI 1	277,14	692,85
1.3.			VILA CEOLIN					-	181.614,16
1.3.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	181.614,16
1.3.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2.912,00	44,05	BDI 1	53,74	156.490,88
1.3.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	728,00	28,29	BDI 1	34,51	25.123,28
1.4.			CENTRO - RUA ANTONIO CERETTA					-	28.556,00
1.4.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	28.556,00
1.4.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	480,00	44,05	BDI 1	53,74	25.795,20
1.4.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	80,00	28,29	BDI 1	34,51	2.760,80
1.5.			LINHA BOM FIM					-	57.378,10
1.5.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	57.378,10
1.5.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	920,00	44,05	BDI 1	53,74	49.440,80
1.5.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	230,00	28,29	BDI 1	34,51	7.937,30
1.6.			VALE VÊNETO - LINHA DA GLÓRIA					-	24.947,00
1.6.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	24.947,00
1.6.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	400,00	44,05	BDI 1	53,74	21.496,00
1.6.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00	28,29	BDI 1	34,51	3.451,00
1.7.			VALE VÊNETO - LINHA 1					-	35.558,05
1.7.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	35.558,05
1.7.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	552,50	44,05	BDI 1	53,74	29.691,35

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.7.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	170,00	28,29	BDI 1	34,51	5.866,70
1.8.			VALE VÊNETO - RUA PROFª VIVINA E. ZAMBERLAN DOTTO					-	45.154,07
1.8.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	45.154,07
1.8.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	724,00	44,05	BDI 1	53,74	38.907,76
1.8.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	181,00	28,29	BDI 1	34,51	6.246,31
1.9.			CENTRO - RUA MAX. VIZZOTTO E RUA PROFªANTONIO CERETTA					-	219.881,20
1.9.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	219.881,20
1.9.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	3.696,00	44,05	BDI 1	53,74	198.623,04
1.9.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	616,00	28,29	BDI 1	34,51	21.258,16
1.10.			CENTRO MAX. VIZZOTTO					-	39.264,50
1.10.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	39.264,50
1.10.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	660,00	44,05	BDI 1	53,74	35.468,40
1.10.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	110,00	28,29	BDI 1	34,51	3.796,10
1.11.			CENTRO - RUA ELISA SONEGO					-	85.668,00
1.11.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	85.668,00
1.11.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.440,00	44,05	BDI 1	53,74	77.385,60
1.11.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	240,00	28,29	BDI 1	34,51	8.282,40
1.12.			CENTRO - RUA AUGUSTO ARNUTTI					-	110.654,50
1.12.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	110.654,50
1.12.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.860,00	44,05	BDI 1	53,74	99.956,40
1.12.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	310,00	28,29	BDI 1	34,51	10.698,10
1.13.			ESTRADA PARA SILVEIRA MARTINS - GRUTA					-	36.178,48
1.13.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	36.178,48
1.13.1.1.	ADAPTADA	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA REJUNTADO COM PO DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	583,31	44,05	BDI 1	53,74	31.347,08
1.13.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140,00	28,29	BDI 1	34,51	4.831,40

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO JOÃO DO POLÊSINE
 Local

28 de agosto de 2019
 Data

Nome: LUCAS SOUZA RAGUZZONI
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAU RS 219.245
 ART/RRT: